Sigla	Lavorazione	Quantità totali	Quantità Settore
e1	**Intervento di consolidamento con integrazione di parti di strutture murarie con paramento esterno in elementi lateriz i o misti o con elementi lapidei.**	**192,60 mq**	0
e2	**Intervento di consolidamento di strutture murarie in elementi laterizi o misti lapidei,**	**77,27 mq**	0
e6	**Intervento di consolidamento di intonaci, anche a cocciopesto, con o senza residui di pigmenti colorati**	**145,50 mq**	0
e29	**Intervento di consolidamento del paramento esterno in elementi laterizi o misti**	**55,20 mq**	0
a33	**Consolidamento di struttura muraria in *opus caementicium* con rivestimento in elementi di laterizio o in tozzetti di arenaria, legati con malta di calce e protetti da intonaco a più strati**	**42,80 mq**	0
e31	**Integrazione di lacune e di fessurazioni passanti murarie in murature a laterizi o miste con elementi lapidei**	**30 mq**	
e26	**Consolidamento di strutture murarie con filari in pietra**	**310,65 mq**	0
e4	**Lavori di consolidamento di strutture laterizie ad arco e piattabande**	**7 mq**	0
a30	**Consolidamento di pavimentazioni e massetti di sottofondo in cocciopesto con presenza di ampie zone di lacuna**	**253,00 mq**	0
a31	**Consolidamento di pavimentazione in basole quadrate di laterizio su letto di malta di calce idraulica**	**46,00 mq**	0
e5	**Intervento di consolidamento di singoli elementi o di strutture e paramenti murari lapidei, anche in grandi blocchi, realizzati a secco o con malta**	**88 mq**	
e30	**Restauro mosaici**	**81,30 mq**	11 mq
a4	**Pulitura preliminare della superficie**	**55 mq**	10 mq
a12	**Trattamento biocida**	**55 mq**	10 mq
a16	**Trattamento protettivo idrorepellente con prodotto a base silossanica**	**55 mq**	10 mq





LEGENDA

Tecnologia costruttiva	Degrado	Interventi
Mosaici	**Erosione di allettamento, perdita di parti, concrezioni, patina biologica.**	**e 30 - Restauro mosaico in situ**
Pavimentazioni in *opus signinum* Mosaici già restaurati	**Depositi superficiali, concrezioni, patina biologica.**	a4:**Pulitura preliminare della superficie (tot.10mq)** a12:**Trattamento biocida (tot.10mq)** a16:**Trattamento protettivo idrorepellente con prodotto a base silossanica (tot.10mq).**
Basole quadrate in laterizio	**Erosione, disgregazione di allettamento, perdita di parti, fessurazioni, concrezioni, patina biologica.**	a31:**Preconsolidamento, Pulitura a secco e a umido, stuccatura, riollocazione elementi distaccati, consolidamento corticale.**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA
COMUNE DI PULA (CA)

Lavori: PULA (CA). AREA ARCHEOLOGICA DI NORA. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ANTICHE E AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA' TURISTICA DEL SITO

Fondi a valere sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2016 di cui al D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76

Progetto esecutivo - (perizia n. 7 del 11/05/2018) - variante rep. n. 7 del 12/09/2019

Responsabile scientifico
Dott.ssa Gianfranca Salis

Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Romoli

LA SOPRINTENDENTE
MAURA PICCIAU
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Progettisti:
Arch. Elena Romoli
Geom. Luciano Sotgiu

Collaboratori:
Dott. Pietro Matta
Geom. Andrea Agus

Titolo: AMBIENTI REPUBBLICANI E A SUD DEL TEATRO
MOSAICI
MAPPATURA DEGRADO E INTERVENTI

Scala:

Data: 11/05/2018 aggiornamento variante 12/09/2019

RILIEVO MATERICO

Tavola
10bis