



### LEGENDA

Tecnologia costruttiva	Degrado	Interventi
Mosaici	Erosione di allettamento, perdita di parti, concrezioni, patina biologica.	e 30 - Restauro mosaico in situ
Pavimentazioni in <i>opus signinum</i>	Depositi superficiali, concrezioni, patina biologica.	a4: Pulitura preliminare della superficie (tot.10mq) a12: Trattamento biocida (tot.10mq) a16: Trattamento protettivo idrorepellente con prodotto a base silossanica (tot.10mq).
Mosaici già restaurati		
Basole quadrate in laterizio	Erosione, disgregazione di allettamento, perdita di parti, fessurazioni, concrezioni, patina biologica.	a31: Preconsolidamento, Pulitura a secco e a umido, stuccatura, ricollocazione elementi distaccati, consolidamento corticale (tot. 2,50 mq).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'  
 METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA  
 COMUNE DI PULA (CA)

Lavori: PULA (CA). AREA ARCHEOLOGICA DI NORA. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ANTICHE E AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA' TURISTICA DEL SITO

Fondi a valere sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2016 di cui al D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76

Progetto esecutivo - (perizia n. 7 del 11/05/2018) - variante rep. n. 7 del 12/09/2019



Responsabile scientifico  
 Dott.ssa Gianfranca Salis  
 Responsabile del Procedimento  
 Arch. Elena Romoli  
 LA SOPRINTENDENTE  
 MAURA PICCIAU  
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Progettisti:  
 Arch. Elena Romoli  
 Geom. Luciano Sotgiu  
 Collaboratori:  
 Dott. Pietro Matta  
 Geom. Andrea Agus

Titolo:  
 PAVIMENTO DELLA FONTANA  
 DELLA KASBA  
 PLANIMETRIA

Scala:  
 Data: 11/05/2018 aggiornamento variante 12/09/2019  
 RILIEVO GEOMETRICO

Tavola  
**12**